附表五：特装展台安全责任书

报馆截止日期：2026年2月11日	
参展单位信息	
单位名称：宁家（北京）汽车服务有限公司	展台负责人：刘晓
展台号：A1M01	移动电话：13910910886
电话：	邮箱：free_lx@126.com
传真：	
施工单位信息	
单位名称：北京京嘉文化传媒有限公司	搭建负责人：李柏源
展台号：A1M01	移动电话：13910301128
电话：18701588981	邮箱：747473763@qq.com

一、严格遵守《北京市大型社会活动安全管理条例》、《北京市展览、展销活动消防安全管理暂行规定》以及其它相关规章制度，服从中国国际新能源汽车技术零部件及服务展览会主办方的施工管理和监督检查，保证展台和人身安全。

二、施工前应按中国国际新能源汽车技术零部件及服务展览会主办方办公室有关规定办理施工资质登记备案、施工图纸报审等手续，并交纳相关费用。

三、施工现场的安全和防火由施工单位负责，施工单位须确定一名施工现场安全负责人，全面负责施工现场的安全、防火工作。展台结构必须牢固、安全，搭建材料应使用难燃或阻燃的材料，禁止使用弹力布和针棉织品做装饰材料。各展位不得使用易燃材料进行装饰，木质结构须刷防火涂料后方可进场搭建。

四、展台结构禁止在展馆顶部、柱子及各种专用管线上吊挂、捆绑，所有结构应和展台自身主体结构连接。禁止利用展馆顶部网架作为吊装展台结构的工具。

五、原则上单层展台不用提供国家一级资质认证的盖章和结构审核报告，若审图过程中认为展台搭建的遮挡面积大，跨度过长，或存在安全隐患的单层展台，需根据审图意见要求提供国家一级资质认证的盖章和结构审核报告。搭建双层展台以及室外展区展台时必须提供展台细部结构图并加盖有相关资质设计院审核章和国家一级注册结构工程师印章及审核报告。从设计到施工应充分考虑展台的安全性，确保搭建展台各连接点及展台整体结构的牢固性。

六、所有临建设施(展台)应配备年检合格的灭火器，严格按照消防安全的规定配备合格有效的灭火器，灭火器配置标准按每50㎡配置2具(不足50㎡的按50平米计算)，并以2具为配置基础；50㎡以上，每50㎡增加配置1具灭火器(最小配置容量≥5公斤，ABC型干粉灭火器)。另外搭建期间所有施工人员必须正确佩戴合格安全帽。

七、展台结构不准遮挡展馆内的消防设施、电气设备、紧急出口和观众通道。搭建地台必须于展位范围内地台边缘处设置缓坡通向公共通道，防止地台与地面的落差造成人身伤害。展馆防火卷帘门下不得搭建任何展架、展台、整体地台及堆放各种货物，防火卷帘门所处的展馆立柱禁止采取任何形式包裹及遮挡，保证防火卷

帘门升降畅通。不得遮挡展馆安全门、防火卷帘门、消防栓、电梯门等固有设施。展位后壁与展厅墙壁之间要保留一定距离，该距离不得小于60公分，以便维护人员进入。通往出口、急救、救火装置及火情报警点的通道宽度不小于140公分。临建设施如遇场馆固定设施临近时(如立柱等)，施工单位须实测实量方可施工。

八、施工单位在施工时，应随时清理施工垃圾等各类废弃物品，搭建展台的材料应在本展位内码放整齐，禁止占用消防通道，保持馆内通道畅通。不得在馆内私自设置存放物品的仓库，或在公共区域存放展台材料、施工工具，否则，主场运营方有权采取没收处理，并保留扣除施工押金的权利。

九、特装展台不得超过限定高度。单层展台限高6m，双层展台限高6m，室外展台限高4.5m（双层展台以及室外展区展台需要展位结构计算书-蓝图）。防火卷帘下禁止任何搭建作业，在喷淋设备喷头、烟感等场馆设施下方须保持50公分的净空，展馆主通道宽度不得小于5m，辅通道不得小于3m，主通道须贯穿展馆出入口，并不得遮挡消防设施。

十、室外展台在设计上应充分考虑风、(需达到抗风7级及相关计算书)雨等自然现象对展台带来的不安全因素，应采取有效措施做好预防工作并出具一级建造师签章文件。确保展台结构的强度、刚度、稳定性以及局部稳定性，若有大风等恶劣天气使得室外临建设施出现安全隐患时，施工单位必须提前做好应急预案，确保安全。

十一、使用玻璃材料装饰展台，必须采用钢化玻璃，要保证玻璃的强度、厚度(幕墙玻璃厚度不小于8mm)，玻璃的安装方式应合理、可靠，必须制作金属框架或采用专业五金件进行玻璃安装，框架及五金件与玻璃材料之间要使用弹性材料做垫层，确保玻璃使用安全。大面积玻璃材料应粘贴明显标识，以防破碎伤人。若使用玻璃地台，则结构支撑立柱、墙体必须固定于地台下方，不得直接在光滑玻璃面上方搭设展台结构。各展台搭建跨度6m以上，至少有一个大于直径10cm的有效支撑柱通顶通底、并需加底盘或法兰盘。

十二、展台搭建材料的选用要符合国家有关部门关于临时性建筑的材料用法标准并结合展览会的特点合理选材，选材时应符合国家环保要求。

十三、交易会现场禁止吸烟。展台施工不得使用易燃、易爆物品，禁止明火作业，进馆搭建、撤馆时必须佩戴施工安全帽。

十四、展台搭建材料禁止使用泡沫字、苯板字等。

十五、展台禁止采用全封闭式顶棚，展台顶棚不得阻挡展馆顶部消防设施，要保证展台顶棚

至少有50%以上的平面开放面积，储物间、房间、禁止封顶，展台顶棚不得阻挡展馆顶部消防设施，以确保展台的消防安全性。

十六、展台施工人员应佩戴证件进场施工，禁止证件不符合及倒证现象的发生，专业技术人员须持上岗证施工，禁止在会展中心内非用餐区用餐。

十七、禁止使用霓虹灯、高温灯具作为展台装饰照明。照明灯具等各种用电设施及材料应具有国家专业安全认证，应按照北京市电气规程标准施工、安装、使用。电器连接安装应使用双层绝缘护套线，连接端子必须完全封闭并加盖绝缘盒，不得裸露。

十八、展会提供的24小时供电，不能作为不间断电源使用。

十九、施工单位不得私自动用展馆配电箱、水源、气源等固定设施。室外安装灯具、插座、配电盘等应选用防雨型，室外用电设备应有可靠防雨措施。

二十、展会开始后，施工单位须留现场安全负责人及专职人员现场值班，发现问题及时处理。

二十一、施工单位若有高空作业则须安排具有高空作业资质的人员进行高空作业，并佩戴安全帽及安全带，采用高挂低用的方式，且下方须有施工人员监护确保施工安全。升降设备由施工单位自备，并需佩戴安全帽及安全带，采用高挂低用的方式，且下方须有施工人员监护，禁止出工作平台施工作业。

二十二、使用升降车前应检查，升降架上下是否自如，螺丝应牢固，钢丝绳无锈蚀、润滑是否良好。

二十三、施工人员须满18周岁方可进行高空(处)施工，登梯或进入升降平台作业前，操作人员应穿防滑鞋，上下服装紧身利落并须自行评估施工区域潜在的危险，确认无安全隐患时方可施工作业。

二十四、升降车应置于平整地面，当地面不平时应将车身垫平，不允许在陡坡上使用升降车。

二十五、操作人员应检查所用的安全工具(安全帽、安全带等)必须安全可靠，禁止冒险作业。

二十六、使用升降车时，必须打开稳定支架，检查支架稳固性，防止升降车自行滑动。

二十七、升降车顶部的工作人员必须在工作斗内作业，不得骑跨在防护栏上、站在防护栏上工作。禁止超出工作斗的额定载荷升降作业。

二十八、升降车顶部平台上不允许放置各种梯子或其他垫高物品，工作人员向外探身工作时，必须保证双脚着地，否则应移动升降车。

二十九、升降车升起时，应注意与架空电线保持规定的安全距离；负责手动升降的人员在操作时，脸部应闪在钢丝绳侧面，防止钢丝绳突然断裂而发生危险；禁止雨天室外使用电动升降出车。

三十、电动升降车要保证接地良好，电源线的防护层要完整，铜线不得外露；电源线横穿马路时应作好防护措施。

三十一、升降车工作人员上下传递工具或材料时，不能用抛递的方法，应用绳子吊运；平台上的工作人员应防止工具或材料坠落砸伤行人。升降车作业时下方必须有监护人，禁止无关人员进入工作区域内。

三十二、室外作业如遇五级以上大风时，禁止露天进行高空作业。

三十三、室外搭建物限高4.5m，不宜用木质材料，须具有抗6级风的能力。LED屏应使用雷亚架搭设每个底架配重不得小于100公斤。如有强风等恶劣天气需拆除或增加配重。背景板等搭建物高度不宜超过3m，并设足够配重。超过3m的广告牌需减少风阻的材料;4)所有配重需要与主体结构进行整体连接。根据航空管制的要求，展示区内禁止设置对空照射或平射强光。

三十四、施工作业人员须对施工区域自行评估潜在安全隐患，确认安全后方可施工作业。

三十五、撤馆时，施工单位须将所有搭建材料全部撤出并清运干净，禁止堆放在展位或交易会(展厅外围区域)现场。

三十六、展会主办方办公室保留对特殊情况实行特别限制的权利。展会主办方办公室管理人员有权进入展台进行检查。施工单位在进馆施工、撤馆以及运输过程中因违反上述规定，所造成的人员伤亡、火灾及场馆建筑物设施损坏等一切安全责任事故，由施工单位负全部责任，并承担由此给中国国际新能源汽车技术零部件及服务展览会造成的所有的名誉及经济损失。

三十七、特装展台的施工单位必须购买展台在搭建期间的意外伤害险。并将加盖公章的保险证明复印件提交到主场运营服务单位。

三十八、施工单位应严格按照上述要求及相关规章制度进行施工，若有违反，则会展中心将视情节轻重扣除相应施工押金。

三十九、本施工单位法人委托授权人确认已仔细阅读此施工安全责任书及上述提及的各项规章制度，在进馆施工、撤馆以及运输过程中，保证严格遵守、安全施工。因违反规定而造成人员伤害、火灾及相关建筑物设施损坏等一切安全责任事故，本施工单位将承担全部责任，与会展中心、展会主办方及主场运营服务单位无任何关联关系。

四十、施工方应当严格遵守公安、消防、展馆、主场等单位的要求，成立专门的团队，保证对展商和观众的服务响应能力。施工方要求和监督搭建工人安全施工，监督和要求进入展区的物料符合安全规定，确保布展、展览和撤展期间安全有序，施工方对整个过程承担全部的民事、行政责任。

四十一、施工方需遵守场馆的规章制度并保证施工工期、施工质量及安全，对展馆及室外临时展馆的所有器材及物品不受损坏，搭建原材料及辅料是否符合国家相关安全管理规定的技术标准。涉及的场地损坏，罚款的，赔偿由施工单位在施工押金中扣除。

四十二、施工押金的用途包括但不限于确保展商服务质量、确保出现安全事故后能够妥善善后赔偿、确保因施工单位专业能力问题导致影响展会顺利举办所产生的支出。主场单位有权监督施工方的服务全过程，如出现因施工方导致的直接损失，在损失金额确定的情况下，主场单位可进行相应金额的扣除并根据情况酌情先行赔付或者处罚。

四十三、未尽事项，以现场通知为准。

*签订人已仔细阅读此《展台施工安全责任书》，并保证严格遵守此规定。

参展单位签名/盖章： 日期：　　年　　月　　日	施工单位签名/盖章： 日期：　　年　　月　　日